

无锡艾尔泰科压缩机有限公司

“无锡艾尔泰科压缩机有限公司压缩机、叶轮、冷却器生产项目”

竣工环保验收意见

根据国务院《建设项目环境管理条例》（国务院令[2017]第 682 号）、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4 号）、第二十四号主席令（2018 年 12 月 29 号）、2020 年 4 月 29 日第十三届全国人大常委会第十七次会议通过的第二次修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，2020 年 12 月 18 日，无锡艾尔泰科压缩机有限公司(以下简称该公司)在公司内组织召开了“无锡艾尔泰科压缩机有限公司压缩机、叶轮、冷却器生产项目”(以下简称本项目)环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、监测单位（无锡精纬计量检验检测有限公司）、技术服务机构（无锡净美环保科技有限公司）等单位代表共 6 人，会议邀请 2 名专家组成专家组。与会代表和专家查阅了项目环评报告表及批复，踏勘了工程现场，听取了建设单位关于项目基本情况介绍，技术服务机构对于竣工验收监测报告内容的介绍，经认真讨论形成如下意见：

一、项目基本情况

无锡艾尔泰科压缩机有限公司成立于 2010 年 8 月，位于无锡经济开发区泰运路 18 号泰运科技园内 31 号厂房，租赁无锡华美科技有限公司闲置厂房进行生产。现有项目“年组装 200 台冷却器、压缩机搬迁扩建项目”已通过项目竣工环保验收。现有项目产品及规模为：年组装冷却器、压缩机各 200 台。

为满足企业发展需要，在现有厂房内扩建本项目，本项目建成后生产内容及规模为：年新增 700 个叶轮（自用 400 个、外售 300 个）、200 个壳体（自用）。本项目建成后全厂产品及规模为：年产 300 个叶轮、200 台冷却器、200 台压缩机。

本项目环评表于 2020 年 11 月 27 日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]8030 号）。于 2020 年 12 月进行生产调试。2020 年 12 月 3 日~4 日进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为无锡精纬计量检验检测有限公司。项目实际投资 500 万元，其中环保投资 0.6 万元，环保投资占总投资额的 0.12%。

本次验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致（包括“以新带老”，根据环评报告，本项目无环境遗留问题，无需“以新带老”）。

二、工程变动情况

经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目已实施雨污分流。本项目产生的废水及去向如下：（1）废切削液作为危废处置。（2）本项目只有生活污水经化粪池预处理后，通过厂区污水接管口排入太湖新城污水处理厂集中处理。雨水管网无清下水排放。全厂只有 1 个污水接管口和 1 个雨水接管口，与其它单位共用。

2、废气

根据环评和批复，本项目无废气产生。

3、噪声

本项目噪声源主要来自自动平衡机、三轴加工中心、镗铣床加工中心、压力机、钻床、空压机等。该公司通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪。

4、固体废弃物

4.1 固体废弃物种类、处置去向

本项目危险固体废弃物有：废切削液、废液压油，委托江苏长山环保科技有限公司处置。含油废抹布手套混入生活垃圾，由环卫部门统一清运。

本项目一般固体废弃物有：边角料，由物资部门回收利用。生活垃圾由环卫部门统一清运。

4.2 环评和批复要求及落实情况

危险固体废弃物已交由有资质单位处置。建立了规范的危险固体废弃物管理台账（内容包括危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器、日期等）。须及时进行危险固体废弃物申报登记。危险固体废弃物委托处置须履行报批和转移联单等手续。

危险固体废弃物和一般固体废弃物已分开贮存，并设有危险固体废弃物标志牌和一般固体废弃物标志牌。危险固体废弃物暂存场所具备防雨、防渗、防漏设施（含挥发性物质的废物需密闭），并具有规范的危险废物识别标志、视频监控、照明设施和消防设施。已根据危险固体废弃物的种类和特性进行分区、分类贮存。

5、其他有关情况

本项目雨水接管口、污水接管口、噪声源、固体废弃物均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求设置了标志牌。

四、环保设施监测结果

根据无锡净美环保科技有限公司 2020 年 12 月出具的《无锡艾尔泰科压缩机有限公司压缩机、叶轮、冷却器生产项目竣工环境保护验收监测报告》，监测结果如下。

1、监测期间的生产工况

验收监测期间的生产负荷大于 75%，符合验收监测技术规范要求。

2、废水

污水接管口监测结果表明：废水中化学需氧量、悬浮物排放浓度和 pH 值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 级标准限值。

雨水接管口无水未测。

3、废气

无废气未测。

4、噪声

根据验收监测结果：厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放标准。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目水、气（无）污染物排放总量符合环评、批复要求。

五、验收结论

通过现场踏勘和对验收监测报告的审查，项目环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常，验收监测期间排放的污染物满足验收标准要求，符合竣工环保验收条件。本项目水、气、声、固体废弃物污染防治设施通过竣工环保自主验收。

无锡艾尔泰科压缩机有限公司

2020/12/18